

# ***MODE OPERATOIRE***

## **Revêtement de sol**





**MODE OPERATOIRE N°1.**  
**(En application de l'article R. 4412-144)**

**M1) NATURE DE L'INTERVENTION :**

**Rénovation d'un revêtement de sol de type DVA par simple recouvrement d'un nouveau revêtement de sol posé libre.**

**Cette opération s'entend sans retrait ni encapsulage.**

**M2) MATERIAUX CONCERNES :**

**Ancien revêtement :**

Ancien revêtement de sol , dalle vinyl amiante, dalle apparente, ragréage ancien recouvrant dalle vinyl amiante.

N'est pas concerné par la démarche prévention du risque amiante un RDS PVC localisé dans les chambres.

**Nouveau revêtement :**

Vinyle sur mousse en lè de 2 m PVC

**Produits annexes :**

Adhésif simple face pour le joint  
Seuil de porte métallique  
Plinthe PVC à recouvrement



**M3) FREQUENCES ET MODALITES DE CONTROLE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE ET DU RESPECT DE LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE :**

Estimation du niveau des risques :

Niveau d'empoussièremment < 5 f/litre

Premier niveau (Empoussièremment < VLEP et ≥ 5f/l)

Deuxième niveau (Empoussièremment < 60 \* VLEP)

Troisième niveau (60 ≤ Empoussièremment < 250\*VLEP)

Nombre fibres émises dans situation de travail similaire :

SOURCE : mesures effectuées sur chantier

Pour des opérations de recouvrement :

Cas N° 1 opérations dont l'empoussièremment est < 5 f/litre

Cas N° 2 opérations dont l'empoussièremment est supérieur ou égal à 5 f/l et inférieur à 10 f/litre



**M4) NOTICE DE POSTE :**

**Voir notice de poste revêtement de sol mise à votre disposition**